




ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.eprocurement.go.th](http://www.eprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

บัดนี้ เทศบาลตำบลพระลับ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๒,๕๖๕.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ [www.pralub.go.th](http://www.pralub.go.th) หรือ [www.eprocurement.go.th](http://www.eprocurement.go.th) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  
ลงชื่อ.....

(นางพิลาศลักษณ์ พรภุณา)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ  
สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลองชลประทาน ถนนข้ามหมู่บ้านเลอนี้ออ ไปทางวัดทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ  
ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
- ปริมาณงานก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และทางเดินเท้าข้างละ ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพระลับกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๒,๕๖๕ บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายปริญญา ทวีพันธ์	กรรมการ	
๗.๓ นายประเสริฐศักดิ์ ภาฎานนท์	กรรมการ	

แบบสรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ  
 สถานที่ก่อสร้าง : (ข้ามคลองชลประทานถนนข้างหมู่บ้านเลือนี้อไปทางวัดทุ่งเศรษฐี)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ	492,565.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	492,565.00	
	( สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )		
	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	520,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.พระลับ ที่ 313/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ  
 (นายวิรัชชาติ เวโรจนสรณ์)  
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ  
 วันที่.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายปริญญา ทวีพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายประเสริฐศักดิ์ ภาวภูตานนท์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... อนุมัติ  
 (นางพิลาศลักษณ์ พรภุณา)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ  
 วันที่ 9 ก.ค. 2563

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

(ข้ามคลองชลประทานถนนข้างหมู่บ้านเลขนี้ไปทางวัดทุ่งเศรษฐี)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แบบมีทางเท้าข้างละ 1 เมตร ยาว 6 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.40x0.40 ม. สำหรับตอม่อตีบริม							
	- เสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40 ม.ยาว 6 ม.	ตัน	10.00	5,060.00	50,600.00	1.2764	6,458.58	64,585.84
	- ค่าดอกเสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40 ม.ยาว 6 ม.	ตัน	10.00	1,500.00	15,000.00	1.2764	1,914.60	19,146.00
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	10.00	320.00	3,200.00	1.2764	408.45	4,084.48
	รวม				68,800.00			87,816.32
2	งานตอม่อตีบริมชนิดฐานรากเสาเข็ม							
	- งานคอนกรีต ชนิด ค.3 (300 ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	7.00	2,315.35	16,207.45	1.2764	2,955.31	20,687.19
	วัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	23.000	20.00	460.00	1.2764	25.53	587.14
	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	23.000	7.79	179.17	1.2764	9.94	228.69
	- งานเหล็กเสริม	ตัน	0.649			1.2764		
	RB 6 SR-24	ตัน		26,940.77		1.2764		34,387.20
	RB 9 SR-24	ตัน	0.180	25,637.04	4,614.67	1.2764	32,723.12	5,890.16
	DB 12 SD-40	ตัน	0.025	24,238.91	605.97	1.2764	30,938.54	773.66
	DB 25 SD-40	ตัน	0.444	25,140.77	11,162.50	1.2764	32,089.68	14,247.82
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.23	43.93	712.76	1.2764	56.07	909.17
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	23.00	340.80	7,838.41	1.2764	435.00	10,004.94
	รวม				41,780.93			53,329.18
3	งานคาน คอร.ชนิด Plank Girder ช่วง 6.00 ม.							
	- คาน คอร.ชนิด Plank Girder ช่วง 6.00 ม.	ท่อน	8.000	17,000.00	136,000.00	1.2764	21,698.80	173,590.40
	- ค่าติดตั้งรวมค่าขนส่ง	ท่อน	8.000	4,000.00	32,000.00	1.2764	5,105.60	40,844.80
	- งานคอนกรีตทับหน้า ชนิด ค.3 (300 ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	5.000	2,315.35	11,576.75	1.2764	2,955.31	14,776.56
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	48.000	11.59	556.32	1.2764	14.79	710.09
	วัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	48.000	20.00	960.00	1.2764	25.53	1,225.34
	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	48.000	7.79	373.92	1.2764	9.94	477.27
	- งานเหล็กเสริม	ตัน	0.474			1.2764		
	RB 9 SR-24	ตัน	0.198	25,637.04	5,076.13	1.2764	32,723.12	6,479.18
	DB 12 SD-40	ตัน	0.106	24,238.91	2,569.32	1.2764	30,938.54	3,279.40
	DB 16 SD-40	ตัน	0.170	24,383.77	4,145.24	1.2764	31,123.44	5,290.74
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.85	43.93	520.57	1.2764	56.07	604.69
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	2.00	340.80	681.60	1.2764	435.00	869.94
	- ท่อยาง Ø 50 มม. หนา 4.5 มม.	ท่อน	5.00	50.00	250.00	1.2764	63.82	319.10
	- ท่อระบายน้ำหล่อสำเร็จ ยาว 0.65 ม.	ท่อน	8.00	100.00	800.00	1.2764	127.64	1,021.12
	- แผ่นยางรองพื้นสะพาน กว้าง 15 ซม. ยาว 6 ม.หนา 1 ซม.	แผ่น	2.00	1,600.00	3,200.00	1.2764	2,042.24	4,084.48


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint Sealer)	ลิตร	4.00	45.00	180.00	1.2764	57.44	229.75
	รวม				198,889.86			253,863.02
4	งานราวสะพาน คสล. (มีทางเท้า)							
	- งานคอนกรีต ชนิด ค.3 (300 ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	3.500	2,315.35	8,103.73	1.2764	2,955.31	10,343.59
	วัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	23.000	20.00	460.00	1.2764	25.53	587.14
	ค้ำบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	23.000	7.79	179.17	1.2764	9.94	228.69
	- งานเหล็กเสริม	ตัน	0.240			1.2764		
	RB 9 SR-24	ตัน	0.048	25,637.04	1,230.58	1.2764	32,723.12	1,570.71
	DB 12 SD-40	ตัน	0.043	24,238.91	1,042.27	1.2764	30,938.54	1,330.36
	DB 16 SD-40	ตัน	0.149	24,383.77	3,633.18	1.2764	31,123.44	4,637.39
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.00	43.93	263.58	1.2764	56.07	336.43
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	23.00	340.80	7,838.41	1.2764	435.00	10,004.94
	- งานทาสีหัวและท้ายสะพาน	ตร.ม.	0.60	290.00	174.00	1.2764	370.16	222.09
	รวม				22,924.91			29,261.36
5	งาน Bridge Approach Slab							
	ดินขุด	ลบ.ม.	12.500	18.53	231.63	1.2764	23.65	295.65
	- งานคอนกรีต ชนิด ค.3 (300 ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	8.500	2,315.35	19,680.48	1.2764	2,955.31	25,120.16
	วัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	39.000	20.00	780.00	1.2764	25.53	995.59
	ค้ำบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	39.000	7.79	303.81	1.2764	9.94	387.78
	- งานเหล็กเสริม	ตัน	0.511			1.2764		
	DB 12 SD-40	ตัน	0.173	24,238.91	4,193.33	1.2764	30,938.54	5,352.37
	DB 20 SD-40	ตัน	0.310	24,659.47	7,644.44	1.2764	31,475.35	9,757.36
	DB 25 SD-40	ตัน	0.028	25,140.77	703.94	1.2764	32,089.68	898.51
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.78	43.93	561.21	1.2764	56.07	716.32
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	3.00	340.80	1,022.40	1.2764	435.00	1,304.99
	- แผ่นยางรองพื้นสะพาน กว้าง 15 ซม. ยาว 6 ม.หนา 1 ซม.	แผ่น	2.00	1,600.00	3,200.00	1.2764	2,042.24	4,084.48
	รวม				38,321.23			48,913.21
6	ค่าทดสอบวัสดุ							
	ค่าเจาะสำรวจดิน	LS	1.00	13,000.00	13,000.00	1.0000	13,000.00	13,000.00
	รวม				13,000.00			13,000.00
7	งานป้าย							
	- ป้ายชื่อสะพานชนิดหินอ่อน	ป้าย	2.00	1,000.00	2,000.00	1.2764	1,276.40	2,552.80
	- งานป้ายโครงการ	LS	1.00	3,000.00	3,000.00	1.2764	3,829.20	3,829.20
	รวม				5,000.00			6,382.00
	TOTAL				388,716.93			492,565.09


ราคากลาง


492,565.00

สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						= 388,716.93	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						= 1.2764	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
 (นายเดฉิมชัย แก้วกระจ่าง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายปริญญา ทวีพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายประเสริฐศักดิ์ ภาฏตานนท์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส