



ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

บัดนี้ เทศบาลตำบลพระลับ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นา นายอิทธิภักดิ์ พลเขตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกน้อย ปริมาณงานโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพระลับกำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๔๘,๐๘๒.๖๙ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นา นายอิทธิภักดิ์ พลเขตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกน้อย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.pralub.go.th หรือ www.gprocurement.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ลงชื่อ.....
(นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายอิทธิพร พลเขตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกน้อย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ปริมาณงานโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

27 สิงหาคม 2566

เป็นเงิน ๕๔๘,๐๘๒.๖๘ บาท

(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| ๗.๑ นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายปริญญา ทวีพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๗.๓ นายอัศวิน คำมณีจันทร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง


| | |
|--------------------------|--|
| ชื่อโครงการ | : โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายถิรภัทร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย |
| สถานที่ก่อสร้าง | : จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายถิรภัทร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย : ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | : กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | : 21 มีนาคม 2566 |


หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายถิรภัทร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย | 548,082.69 | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น | 548,082.69 | ** |
| | ตัวหนังสือ (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) | | ผลต่าง |
| | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 553,000.00 | 4,917.31 |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.พระลับ ที่ 1054/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปริญญา ทวีพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายไชยวัฒน์ ปิยะเวทสิริกุล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอัศวิน คำณิจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ

วันที่ 27 มี.ค. 2566

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายอิทธิพร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายอิทธิพร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย
 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพระลับ จำนวนราคากลางเมื่อ 21 มีนาคม 2566
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 830 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,320 ตร.ม.

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง |
|----------|---------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 3,320.00 | 1.78 | 5,909.60 | 1.3624 | 2.43 | 8,051.24 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 ผิวทางหินคลุก หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | 498.00 | 789.92 | 393,382.45 | 1.3624 | 1,076.19 | 535,944.25 |
| 3 | ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.3624 | 4,087.20 | 4,087.20 |
| | รวม | | | | 402,292.05 | | | 548,082.69 |
| | TOTAL | | | | 402,292.05 | | | 548,082.69 |

ราคากลาง

ตัวหนังสือ

(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

$$= 402,292.05$$

$$= 1.3624$$

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปริญญา ทวีพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัศวิน คำมณีจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายอิทธิภัทร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย

สถานที่ก่อสร้าง

จากสะพานหนองเอียด ถึงที่นายนายอิทธิภัทร พลเขตต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย

ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|------|-----------------|----------------|
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | ขอนแก่น | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันดีเซล | 34.38 บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6 % ต่อปี | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | ลงวันที่ | 21 มีนาคม 2566 |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|-----|---------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | หินคลุก (รถ10ล้อ+ลากพ่วง) | บ./ลบ.ม. | 205.61 | 131.00 | 304.97 | - | - | 510.58 |

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1 งานกลางป่า ขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.78 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.78 บาท/ตร.ม.

2 งานพื้นทาง/ผิวทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด) = 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 131.00 กม. = 304.97 บาท/ลบ.ม.

รวม = 510.58 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 510.58 x 1.37 = 699.49 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....) = 90.43 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ.....) = 90.43 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 699.49 + - + 90.43 = 789.92 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 789.92 บาท/ลบ.ม.